

Tarnowo Podgórne, dnia 17.12.2009 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego
na zagospodarowanie terenu zieleni wraz z placem zabaw
na Osiedlu Rubinowym w Baranowie

Informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną odpowiedź.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o określenie jednostek miar (dotyczy przedmiaru robót etap I).

Odpowiedź

W załączeniu przedmiar z określonymi jednostkami.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

OPIS POZYCJI	JEDN.	ETAP I	
		ILOŚĆ	CENA
wycinka drzew liściastych	szt	0	0
usunięcie karp jw. z wywozem	szt	0	0
mechaniczne wykarczowanie krzewów	m ²	0	0
sadzenie drzew liściastych Acer campestre, Acer platanoides 'Globosum', Platanus x hispanica 'Acerifolia', Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	szt	0	0
palikowanie drzew liściastych j.w. (2 paliki + taśma i gwoździe)	szt	0	0
punktowe sadzenie krzewów liściastych Amelanchier lamarkii, Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty', Rosa rugosa, Salix purpurea 'Nana', Spiraea nipponica 'Snowmound', Spiraea x vanhouttea, Syphoricarphus Chenaulti 'Hancock' z zaprawą dolów	szt	0	0
wyściółkowanie terenu pod nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i traw	m ²	0	0
zaprawa dolów podłożem do roślin iglastych wymieszanym z uprawioną ziemią rodzimą	szt	0	0
punktowe sadzenie krzewów iglastych Juniperus sabina 'Glauca'	szt	0	0
punktowe sadzenie pnącza Parthenocisus quinquefolia z zaprawą dolów	szt	0	0
punktowe sadzenie traw ozdobnych Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' z zaprawą dolów	szt	0	0
uporządkowanie i przetrzebieenie skarpy	m ²	1350,167	0
rozłożenie ziemi urodzajnej warstwy 8cm na powierzchni 7577,0m2	m ³	66	0
uprawa mechaniczna gleby na głębokość 20cm na powierzchni 7577,0m2	m ²	825	0
zakładanie trawnika	m ²	275	0
rekultywacja trawnika	m ²	0	0
ułożenie drewnianej palisady wokół wyspy piaskowej śr.10 cm i wys. 80 cm	szt	0	0
ułożenie drewnianej palisady wokół wyspy piaskowej śr.10 cm i wys. 60 cm	szt	0	0
ułożenie drewnianej palisady wokół wyspy piaskowej śr.10 cm i wys. 40 cm	szt	0	0
ułożenie drewnianej palisady wokół placu zabaw dla małych dzieci śr.10 cm i wys. 45 cm	szt	870	0
ułożenie drewnianej palisady wokół placu zabaw dla małych dzieci śr.10 cm i wys. 55 cm	szt	384	0
ułożenie muru oporowego z drewnianej palisady o śr.15 cm i wys. 190 cm	szt	0	0
ułożenie muru oporowego z drewnianej palisady o śr.15 cm i wys. 160 cm	szt	0	0
wykonanie z nawierzchni HanseGrand: ścieżki spacerowej, placu wypoczynkowego pod pergolą i placu koło placu zabaw dla małych dzieci	m ²	268,15	0
ułożenie krawężnika wzdłuż ścieżki z nawierzchni HanseGrand	mb	329,2	0
wykonanie ścieżki sportowej w systemie HanseSport	m ²	0	0
wykonanie nawierzchni z piasku gł. 30 cm na placu zabaw dla małych dzieci, placu wokół statku, plac z ważkami (pow. 382,35m2)	m ³	29,76	0
wykonanie nawierzchni z piasku gł. 10 cm na trasie szlaku poszukiwaczy skarbów (pow. 95,6m2)	m ³	0	0
wykonanie schodów ziemnych (stopień wys. 20 cm, szer. 28 cm) na górkę saneczkową. Stopnica z gruntu rodzimego, a podstopnica z belek drewnianych (ø7 cm, dł. 80 cm) umacnianych kantówkami (4 x 4 x 60 cm). • ilość belek drewnianych • ilość kantówek	szt	0	0
wykonanie pergoli na planie koła (pow. 68,5 m ² , ø 9,0 m) z elementów modułowych rozmieszczonych parami na placu (6 szt.). Każdy moduł skł.	szt	0	0

się ze słupa 20 x 20 x 250 cm (1 szt.) i 10 x 10 x 250 cm (3 szt.) oraz kantówki 7 x 7 x 270 cm (3 szt.) rozpiętej pomiędzy nimi, tworząc kształt trójkąta. Każdy ze słupów jest mocowany kotwą stalową i ustawiany na betonowym fundamencie (30 x 30 x 80 cm)			
wykonanie ławki (41 x 45 x 200 cm) na obwodzie pergoli (drewno beton)	szt	0	0
wykonanie siedzisko (30 x 46 x 100 cm, 3 szt.) przy wewnętrznych słupach pergoli	szt	0	0
ustawienie elementów na placu zabaw dla małych dzieci karuzela tarczowa (śr. 1,7m)	szt	1	0
ustawienie elementów na placu zabaw dla małych dzieci huśtawkę na sprężynie kiwak	szt	1	0
ustawienie elementów na placu zabaw dla małych dzieci wciągarkę do piasku z podestem (śr. 1m)	szt	1	0
ustawienie elementów sprawnościowych na górkach: trap ruchomy	szt	0	0
ustawienie elementów sprawnościowych na górkach: pomost z klockami	szt	0	0
ustawienie elementu sprawnościowego (zjazd na linie 20m) pomiędzy dwoma górkami	szt	0	0
ustawienie elementu zabawowego – statku, wielkości 6x3 m	szt	0	0
ustawienie rafy koralowej z drewnianych, pomalowanych nietoksycznymi farbami i dwukrotnie polakierowanych kołków śr. 20 cm	szt	0	0
ustawienie rafy koralowej z drewnianych, pomalowanych nietoksycznymi farbami i dwukrotnie polakierowanych kołków śr. 30 cm	szt	0	0
ustawienie rafy koralowej z drewnianych, pomalowanych nietoksycznymi farbami i dwukrotnie polakierowanych kołków śr. 40 cm	szt	0	0
ustawienie i zakopanie pod warstwą piasku czterech elementów zabawowych – kłody drewniane 40x60x15 z wyrzeźbionymi rysunkami	szt	0	0
ustawienie elementu zabawowego „domek Robinsona” – drewniany, zadaszony domek umiejscowiony nad ziemią z wejściem po drabinie	szt	0	0
ustawienie elementu zabawowego „skrzynia ze skarbami” drewniana skrzynia z czterema ścianami, bez dna i pokrywy. Wielkość skrzyni 160 x 100 x 80 cm. Usytuowana w nasypie, wkopana, pochylona. Skarby – drewniane bale z kolorową nakładką z tworzywa HDPE, warstwa 19 mm	szt	0	0
ustawienie elementów do ćwiczeń (zewnętrzna siłownia) stepper	szt	0	0
ustawienie elementów do ćwiczeń (zewnętrzna siłownia) – drążek uniwersalny	szt	0	0
ustawienie elementów do ćwiczeń (zewnętrzna siłownia) twister	szt	0	0
budowa boiska Nawierzchnia do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 20,0 x 40,0 m (cały obszar boiska 1002 m ²) z wykonaniem	m ²		
Podbudowa:			
• warstwy wyrównującej miął kamienny (fr. 0,0 4,0 mm) gr. 4cm	m ³		
• warstwy klinującej kruszywo kamienne (fr. 31,5 mm) gr. 5cm			
• warstwy konstrukcyjnej kruszywo kamienne (fr. 31,5 63 mm) gr. 10cm		0	0
• warstwy odsączającej z piasku lub pospółki gr. 10cm			
Transport wszystkich materiałów			
Wykonanie podbudów			
ustawienie piłkochwyty wys. 4m z jednym wejściem (furtką o wym. 1,20x	mb	0	0

2,00m) dookoła boiska do piłki nożnej słupki co 3m, siatka powlekana.			
wyłożenie placu do gry w tenisa stołowego (5,22 x 8,74 m) kostką betonową na podbudowie	m ²	0	0
przeniesienie stołu do gry w tenisa na zach. od boiska do piłki nożnej	szt	0	0
okrawężnikowanie placu z ważkami	mb	20,5	0
ogrodzenie placu z ważkami drewnianym płotkiem wys. 75cm	mb	22,2	0
ustawienie wolnostojących ławek wzdłuż alejki spacerowej	szt	3	0
ustawienie huśtawki typu ważka	szt	2	0
prace ziemne			
• korytowanie terenu pod boisko z trawą syntetyczną do piłki nożnej na gł.30cm	m ³	0	0
• korytowanie terenu pod plac do tenisa stołowego na gł.20cm	m ³	0	0
• korytowanie (gr.20cm) pod nawierzchnie ścieżki spacerowej, placu wypoczynkowego pod pergolą i placu koło placu zabaw dla małych dzieci w systemie HanseGrand	m ³	53,63	0
• korytowanie terenu pod ścieżkę rowerową z nawierzchnią HanseSport (gł.22cm)	m ³	0	0
• korytowanie terenu pod nawierzchnie piaskowe (gr.30cm) na plac zabaw dla małych dzieci, plac wokół statku i domu "Robinsona" oraz placu z ważkami	m ³	23,475	0
• korytowanie terenu pod nawierzchnie piaskową (gł.10cm) na szlaku poszukiwaczy skarbów	m ³	0	0
• usypanie dwóch górek 154,5 m ³ i 79,5 m ³ z 10cm warstwą ziemi urodzajnej	m ³	0	0
• rozplantowanie 10cm warstwy ziemi urodzajnej na 2 górkach	m ³	0	0
• usypanie 5 wałków hamujących saneczkarzy (wys.0,3 m i szer.1,2m, dł.6,7m)	m ³	0	0
• rozplantowanie 10cm warstwy ziemi urodzajnej na 5 wałkach hamujących saneczkarzy	m ³	0	0
• ukształtowanie górkę saneczkowej (dosypanie ziemi)	m ³	0	0