

Tarnowo Podgórne, dnia 05.05.2011 r.

BOP.271.25.2011

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę
dróg wewnętrznych ulic Żonkilowa/Nasturcjowa
wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórny

Informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

Pytanie:

W załączonej dokumentacji znajduje się przedmiar robót oraz tabela elementów rozliczeniowych („ślepy kosztorys”), które różnią się co do formy, a także zawierają różne ilości i opisy pozycji (np. grubość rozbieranej podbudowy, ilość regularnych studzienek). Prosimy o odpowiedź na pytanie według jakiego dokumentu należy wykonać kalkulację ceny ofertowej?

Odpowiedź:

W załączeniu przedstawiamy poprawioną tabelę elementów rozliczeniowych, na podstawie której należy sporządzić kalkulację ceny ofertowej.


WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Radosław Czajka

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"

ROBOTY DROGOWE

PRZEBUDOWA UL. ŻONKIŁOWEJ ORAZ UL. NASTURCJOWEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,503		
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
3		1) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	96,00		
4		2) rozbiórka krawężników betonowych	m	75,00		
5		3) rozbiórka elementów betonowych - płyty betonowe	m ²	90,00		
6		4) rozbiórka nawierzchni bitumicznej - przyjęto grubość 10 cm	m ²	60,00		
7		5) rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m ²	60,00		
8		6) demontaż znaków drogowych ze słupkami	szt.	2,00		

	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*		*	*
9	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat.				
10		a) roboty ziemne poprzeczne	m ³	9,00		
		b) wykop gruntu z odwozem na odległość do 20 km	m ³	1142,00		
11	D.02.03.01.	Wykopanie nasypów				
12		a) formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	1151,00		
		b) plantowanie terenu przyległego	m ²	906,00		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*		*	*
13	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
14		a) studzienki ściekowe	kpl	2,00		
		b) przykanaliki	m	10,00		
15		Regulacja wysokościowa				
16		a) studnie rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.	15,00		
17		b) zaworów wodociagowych	szt.	8,00		
18		c) zaworów gazowych	szt.	6,00		
		d) studzienek ściekowych	szt.	3,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*		*	*
19	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	2663,00		
20	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku				
21		a) gr. 10 cm	m ²	1446,00		
		b) gr. 15 cm	m ²	832,00		

22	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. dolna warstwa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm	m ²	1446,00		
23	D.04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - gr. warstwy 15 cm	m ²	832,00		
24	D.04.05.01.	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm - 5,0 MPa w betoniarce z transp. mieszanki z odl. km grubości 10 cm	m ²	328,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*
25	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej :				
		1) betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²	20,00		
26		2) betonowej gr. 8cm kolor szary typ domino na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia	m ²	1446,00		
26a		3) betonowej gr. 8cm kolor czerwony typ cegła na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - chodnik		156,00		
27		4) betonowej gr 8 cm kolor szary typ domino na podsyp.jw	m ²	172,00		
28		5) betonowej Eko Domino gr 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni grysem	m ²	832,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*		*	*
29	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - gr. humusu 10 cm	m ²	906,00		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*		*	*
	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
30		1) Ustawienie znaków pionowych A-7	szt.	5,00		
31		2) Ustawienie znaków pionowych B-20	szt.	4,00		
32		3) Ustawienie znaków pionowych informacyjnych D-40 i D-41	szt.	4,00		

	D.08.00 ELEMENTY ULIC	*		*	*
33	D.08.01 żenie krawężników betonowych wraz z ława betonową: x30 cm - na podsypce cem-piask. gr. 5 cm i ławie bet. z oporem	m	316,00		
34	ólnej dla krawężnika i ścieku				
35	D.08.03 zeża betonowe 20x6 cm żenie na podsypce cem.- piask. i ławie z oporem z B15	m	96,00		
36	zeża betonowe 25x10cm - obramowanie zjazdów	m	150,00		
37	D.08.05k przykrawężnikowy	m	250,00		
38	Razem	*	*	*	
39	Podatek Vat -23% poz. razem	*	*	*	
40	Ogółem	*	*	*	

Ceny je należy podawać bez VAT

* Ceny jedi wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.