

Tarnowo Podgórne, dnia 14.02.2011 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie oraz przebudowy chodnika ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórny

Informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Czy opracowanie projektów organizacji ruchu dla obu zadań, dotyczą wyłącznie organizacji ruchu docelowego, czy również organizacji ruchu na czas budowy?

Ad. 1. Opracowanie projektów organizacji ruchu dla obu zadań dotyczą wyłącznie organizacji ruchu docelowego.

2. Czy Zamawiający dysponuje jakimikolwiek badaniami nawierzchni istniejącej?

Ad.2 Zamawiający nie dysponuje żadnymi badaniami nawierzchni istniejącej.

3. Czy w przypadku wystąpienia niewystarczającej nośności remontowanej ulicy, Zamawiający przewiduje wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni, czy może wykonanie projektu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni?

Ad. 3. W przypadku niewystarczającej nośności Zamawiający przewiduje wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni.

4. Czy w/w zadania będą wymagały uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko?

Ad.4. W/w zadania nie wymagają decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i raportu oddziaływania na środowisko.

5. Ze względu na ubogość zamieszczonego materiału, Czy Zamawiający może wskazać jakie sieci mogą kolidować lub kolidują (głównie doziemne) z remontowaną drogą / przebudowywanym chodnikiem? W przypadku występowania kolidującej sieci teletechnicznej, wod-kan-gaz, elektroenergetycznej itp. prosimy o podanie przeznaczenia sieci (np. światłowody, linia telekomunikacyjna napowietrzna lub doziemna, linia kablowa napowietrzna SN, oświetlenie itd) ?

Ad.5. Nie przewiduje się kolizji, a jeżeli takowe wystąpią Wykonawca musi to przewidzieć.

6. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający rzeczywiście przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej przy przebudowie chodnika wzdłuż ul. Rokietnickiej. Jeżeli tak, to proszę o podanie co miałyby obejmować dokumentacja dla projektowanej kanalizacji?

Ad.6. Zamawiający nie przewiduje opracowania kanalizacji deszczowej przy przebudowie chodnika.

7. W przypadku przebudowy bądź budowy kanalizacji deszczowej w obrębie chodnika wzdłuż ul. Rokietnickiej, czy Zamawiający może wskazać odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej?

Ad.7. Zamawiający nie przewiduje opracowania kanalizacji deszczowej przy przebudowie chodnika.

8. Czy przy przebudowie chodnika Zamawiający przewiduje wyjście poza pas drogowy i tym samym konieczność przeprowadzenia podziału działek?

Ad.8. Zamawiający nie przewiduje wyjścia poza pas drogowy.

9. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego, wyczerpującego oraz uwzględniającego wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty opisu przedmiotu zamówienia. W SIWZ Zamawiający żąda albo dokonania zgłoszenia budowy, albo uzyskania pozwolenia na budowę, albo uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid). Każda z tych procedur wymaga innego sposobu przygotowania dokumentacji projektowej, co ma wpływ zarówno na cenę jak i termin wykonania. Trzymając się ściśle tych zapisów SIWZ należałoby złożyć ofertę wariantową, co Zamawiający wyraźnie wyklucza w punkcie 5 SIWZ. W związku z tym, czy Zamawiający może określić jedną procedurę według której należy wykonać dokumentację projektową, a to w celu wykluczenia składania przez różnych wykonawców ofert nieporównywalnych?

Ad.9. Należy wykonać dokumentację w obu przypadkach do zgłoszenia robót budowlanych.

10. Czy żądana przez Zamawiającego ilość egzemplarzy projektu budowlanego (4 egz.) obejmuje również egzemplarze niezbędne do uzyskania np. pozwolenia na budowę?

Ad.10. Dokumentacja ma być wykonana w 4 egz., w tym 2 egz. do zgłoszenia robót budowlanych.

11. Czy Zamawiający jest właścicielem/dysponentem wszystkich działek gruntowych, na których planowany jest remont ul. Rzemieślniczej oraz przebudowa chodnika ul. Rokietnickiej?

Ad.11. Właścicielem drogi ul. Rzemieślniczej jest Gmina, poza jedną działką nr 6, właścicielem drogi ul. Rokietnickiej jest Zarząd Dróg Powiatowych..

12. Czy przewidywany przez zamawiającego zakres prac projektowych może spowodować wyjście poza istniejące pasy drogowe i związaną z tym konieczność wykonania projektów podziałów nieruchomości (w aspekcie przywoływanej możliwości uzyskania „zrid”)? Jeżeli wystąpi taka sytuacja to jaka ilość nieruchomości gruntowych może wymagać podziału?

Ad.12. Zamawiający nie przewiduje wyjścia poza pasy drogowe.

13. Czy zamawiający może podać oczekiwane parametry techniczne ulic (kategoria ruchu, szerokość jezdni, szerokość pasa ruchu, chodników itp.), w nawiązaniu do poprzedniego pytania – utrzymania istniejących linii rozgraniczających?

Ad.13. ul. Rzemieślnicza kategoria ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0m, szerokość chodników 1,5 – 2m.

14. W granicach jakiego umocowania prawnego wykonawca ma uzyskać zgody właścicieli gruntów (osób fizycznych), na których planowana jest inwestycja? Jakie rozwiązania Zamawiający bierze pod uwagę w sytuacji odmowy wyrażenia zgody?

Ad.14. Wszystkie działki należą do Urzędu Gminy lub Zarządu Dróg Powiatowych poza działką nr 6.

15. Czy w pasie drogowym ul. Rokietnickiej istnieje kanalizacja deszczowa odwadniająca chodnik? Jeśli nie, to czy Zamawiający dysponuje informacją o odbornikach projektowanej kanalizacji deszczowej i czy może je wskazać?

Ad.15. Zamawiający nie przewiduje opracowania kanalizacji deszczowej przy przebudowie chodnika.

16. W opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SIWZ) zamawiający żąda złożenia odpowiedniego wniosku umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych do dnia 15 czerwca 2011 r., natomiast w terminie realizacji zamówienia (pkt.6) dla części I zamówienia podaje dzień 15 września 2011. Podobna sytuacja ma miejsce w załączonym projekcie umowy. Który z tych terminów jest właściwy?

Ad.16. Właściwy termin dla części I to 15 września 2011 r., dla części II to 15 czerwca 2011 r.

17. W pkt. 8 SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia doświadczenia zawodowego osoby/osób wykonujących zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji tożsamej z przedmiotem zamówienia zdefiniowanej jako wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min 1000 m. Przedmiotem zamówienia jest natomiast remont drogi oraz przebudowa chodnika. Czy doświadczenia zawodowe polegające na wykonaniu odpowiednich projektów w zakresie przebudowy lub remontu dróg Zamawiający uzna za spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

Ad.17. Tak

18. Czy osoby wykonujące zamówienie w branży sanitarnej i teletechnicznej muszą również wykazać doświadczenie zawodowe polegające na udziale w projektowaniu dróg o długości 1000 m?

Ad.18. Tak.

19. Czy Zamawiający wyklucza istnienie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, skoro nie żąda przedstawienia projektanta branży elektrycznej?

Ad.19. Nie wyklucza

20. Czy Zamawiający przewiduje wzrost wynagrodzenia z tytułu zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej zwłoką instytucji uzgadniających projekt lub jego część?

Ad.20. Nie.

21. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe, szczególnie w odniesieniu do zapłaty za prace przedprojektowe i towarzyszące (mapa do celów projektowych, badania gruntowo – wodne itp.)?

Ad.21. Nie

22. Czy Zamawiający przewiduje określenie maksymalnej kwoty kar umownych?

Ad.22. Nie.

23. Czy Zamawiający dysponuje danymi o podłożu gruntowym i czy może je udostępnić?

Ad.23. Nie dysponuje.

24. Czy tereny planowanych inwestycji są objęte (w całości lub częściowo) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i/lub ochrona konserwatorską?

Ad.24. Ochrona konserwatorska ul. Rokietnicka, nie potrzebna jest decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

25. Czy Zamawiający dysponuje wstępnymi założeniami wyjściowymi do kosztorysowania?

Ad.25 Nie dysponuje.

Dotyczy ulicy Rzemieślniczej w Przeźmierowie:

26. Czy istniejący kanał kanalizacji deszczowej znajduje się na całej długości ulicy

Ad.26. Istniejący kanał deszczowy jest na odcinku 800m.

27. Czy istniejący kanał deszczowy zostanie oczyszczony przez Zamawiającego przed sprawdzeniem stanu kanału. W przypadku dużego zanieczyszczenia kanału np. piaskiem nie jest możliwe sprawdzenie stanu kanału.

Ad.27 Kanał zostanie oczyszczony przez Zamawiającego.

28. Czy woda opadowa spływająca z jezdni do istniejących rowów przydrożnych wprowadzona jest do istniejącej kanalizacji deszczowej. Czy należy pozostawić istniejące rowy przydrożne. Czy cała woda opadowa z jezdni ma być uchwycona i wprowadzona do kanalizacji deszczowej?

Ad.28 Cała woda opadowa z jezdni ma być uchwycona i wprowadzona do kanalizacji deszczowej.

Dotyczy przebudowy chodnika w ulicy Rokietnickiej:

29. W ogłoszonym przetargu jest określenie przebudowy chodnika a na wskazanym odcinku brak jest chodnika, natomiast w części opisowej w zakresie opracowania, wymagania i zalecenia znajduje się określenie:

Należy zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową - odcinek długość 1570 m.

Ad. 29 W ramach przebudowy pasa drogowego należy zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową.

30. Czy ulica Rokietnicka ma mieć przekrój uliczny czy półuliczny?

Ad. 30. Ul. Rokietnicka ma mieć przekrój uliczny.

31. "Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie: należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych) - występuje Wykonawca dokumentacji". Jeżeli Wykonawca dokumentacji nie uzyska zgody wszystkich właścicieli gruntów jakie będą konsekwencje w stosunku do Wykonawcy dokumentacji

Ad. 31. Nie będzie potrzeby uzyskiwania zgody, działki są Gminy lub Zarządu Dróg Powiatowych.

32. Czy do obowiązków wykonawcy należeć będzie oczyszczenie kanału deszczowego przed wykonaniem planowanych w ramach zadania badań stanu kanalizacji deszczowej?

Ad. 32. Zamawiający oczyści kanał deszczowy.

33. Jaki jest przekrój istniejącego kanału deszczowego – owalny czy okrągły? Jaka jest jego średnica? Jaki jest wiek istniejącej kanalizacji?

Ad. 33. Kanał powinien być okrągły średnica 500mm, wiek ok. 15 lat.

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórze

mgr Tadeusz Czajka